

欣屏天然氣股份有限公司

裝置業務材料、工資及其他
計費項目之單價表(未稅)

民國113年7月22日起適用

經濟部113年7月22日經授能字第11300136680號函核定

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

壹、材料							
項次	名稱	規格	單位	單價(元)	材質	國家標準編號或先進國家標準	備註
壹-1、管線							
1-1	鍍鋅鋼管						
1-1-1	鍍鋅鋼管	φ 20	M	171	鍍鋅管	CNS6445	明管
1-1-2	鍍鋅鋼管	φ 25	M	228	鍍鋅管	CNS6445	明管
1-1-3	鍍鋅鋼管	φ 40	M	341	鍍鋅管	CNS6445	明管
1-1-4	鍍鋅鋼管	φ 50	M	525	鍍鋅管	CNS6445	明管
1-1-5	鍍鋅鋼管	φ 80	M	834	鍍鋅管	CNS6445	明管
1-1-6	鍍鋅鋼管	φ 100	M	1,077	鍍鋅管	CNS6445	明管
1-2	PE被覆鍍鋅鋼管						
1-2-1	PE被覆鍍鋅鋼管	φ 20	M	258	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	明/暗管
1-2-2	PE被覆鍍鋅鋼管	φ 25	M	335	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	明/暗管
1-2-3	PE被覆鍍鋅鋼管	φ 32	M	551	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	明/暗管
1-2-4	PE被覆鍍鋅鋼管	φ 40	M	579	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	明/暗管
1-2-5	PE被覆鍍鋅鋼管	φ 50	M	619	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	明/暗管
1-2-6	PE被覆鍍鋅鋼管	φ 80	M	981	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	明/暗管
1-2-7	PE被覆鍍鋅鋼管	φ 100	M	1,177	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	明/暗管
1-2-8	PE被覆鍍鋅鋼管	φ 150	M	1,911	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	明/暗管
1-3	PE被覆無縫鋼管						
1-3-1	PE被覆無縫鋼管	φ 25	M	464	本體鐵+外層PE	ASTM A106 GR. B	明/暗管
1-3-2	PE被覆無縫鋼管	φ 50	M	664	本體鐵+外層PE	ASTM A106 GR. B	明/暗管
1-3-3	PE被覆無縫鋼管	φ 80	M	1,291	本體鐵+外層PE	ASTM A106 GR. B	明/暗管
1-3-4	PE被覆無縫鋼管	φ 100	M	1,549	本體鐵+外層PE	ASTM A106 GR. B	明/暗管
1-3-5	PE被覆無縫鋼管	φ 150	M	4,648	本體鐵+外層PE	ASTM A106 GR. B	明/暗管
1-4	PE管						
1-4-1	英制PE管	1"	M	90	PE80	CNS12835-2	暗管
1-4-2	英制PE管	2"	M	252	PE80	CNS12835-2	暗管
1-4-3	英制PE管	3"	M	403	PE80	CNS12835-2	暗管
1-4-4	英制PE管	4"	M	565	PE80	CNS12835-2	暗管
1-4-5	英制PE管	6"	M	1,514	PE80	CNS12835-2	暗管
1-4-6	公制PE管	φ 32	M	51	PE80	CNS 12835-2	暗管
1-4-7	公制PE管	φ 63	M	182	PE80	CNS 12835-2	暗管
1-4-8	公制PE管	φ 110	M	550	PE80	CNS 12835-2	暗管
1-4-9	公制PE管	φ 160	M	1,314	PE80	CNS 12835-2	暗管
1-5	不鏽鋼可繞管						
1-5-1	不鏽鋼可繞管	15A	M	518	不鏽鋼	JIS G4305	明/暗管
1-5-2	不鏽鋼可繞管	20A	M	518	不鏽鋼	JIS G4305	明/暗管
1-5-3	不鏽鋼可繞管	25A	M	846	不鏽鋼	JIS G4305	明/暗管
壹-2管件							
2-1	彎頭						

2-1-1	鍍鋅彎頭	20	只	20	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-2	鍍鋅彎頭	25	只	27	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-3	鍍鋅彎頭	40	只	61	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-4	鍍鋅彎頭	50	只	95	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-5	鍍鋅彎頭	80	只	280	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-6	鍍鋅彎頭	100	只	833	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-7	異徑鍍鋅彎頭	20X15	只	20	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-8	異徑鍍鋅彎頭	25X15	只	27	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-9	異徑鍍鋅彎頭	25X20	只	27	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-10	異徑鍍鋅彎頭	32X20	只	70	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-11	異徑鍍鋅彎頭	32X25	只	70	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-12	異徑鍍鋅彎頭	40X20	只	61	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-13	異徑鍍鋅彎頭	40X25	只	61	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-14	異徑鍍鋅彎頭	40X32	只	61	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-15	異徑鍍鋅彎頭	50X20	只	95	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-16	異徑鍍鋅彎頭	50X25	只	95	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-17	異徑鍍鋅彎頭	50X32	只	95	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-18	異徑鍍鋅彎頭	50X40	只	95	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-19	異徑鍍鋅彎頭	80X25	只	280	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-20	異徑鍍鋅彎頭	80X32	只	280	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-21	異徑鍍鋅彎頭	80X40	只	280	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-22	異徑鍍鋅彎頭	80X50	只	280	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-1-23	異徑鍍鋅彎頭	100X50	只	894	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2	短接							
2-2-1	鍍鋅接頭	15	只	15	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-2	鍍鋅接頭	20	只	21	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-3	鍍鋅接頭	25	只	31	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-4	鍍鋅接頭	32	只	51	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-5	鍍鋅接頭	40	只	67	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-6	鍍鋅接頭	50	只	103	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-7	鍍鋅接頭	80	只	219	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-8	鍍鋅接頭	100	只	377	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-9	異徑鍍鋅接頭	20X15	只	15	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-10	異徑鍍鋅接頭	25X15	只	19	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-11	異徑鍍鋅接頭	25X20	只	19	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-12	異徑鍍鋅接頭	32X20	只	51	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-13	異徑鍍鋅接頭	32X25	只	51	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-14	異徑鍍鋅接頭	40X20	只	67	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-15	異徑鍍鋅接頭	40X25	只	67	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-16	異徑鍍鋅接頭	40X32	只	67	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-17	異徑鍍鋅接頭	50X25	只	101	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)

2-2-18	異徑鍍鋅接頭	Φ 50X40	只	101	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-19	異徑鍍鋅接頭	Φ 80X25	只	274	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-20	異徑鍍鋅接頭	Φ 80X40	只	274	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-2-21	異徑鍍鋅接頭	Φ 80X50	只	274	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-3	鍍鋅短接							
2-3-1	鍍鋅短接	Φ 15	只	15	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-3-2	鍍鋅短接	Φ 20	只	22	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-3-3	鍍鋅短接	Φ 25	只	32	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-3-4	鍍鋅短接	Φ 32	只	48	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-3-5	鍍鋅短接	Φ 40	只	61	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-3-6	鍍鋅短接	Φ 50	只	91	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-3-7	鍍鋅短接	Φ 80	只	231	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-3-8	鍍鋅短接	Φ 100	只	391	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4	鍍鋅丁字							
2-4-1	鍍鋅丁字	Φ 15	只	24	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-2	鍍鋅丁字	Φ 20	只	29	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-3	鍍鋅丁字	Φ 25	只	38	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-4	鍍鋅丁字	Φ 32	只	99	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-5	鍍鋅丁字	Φ 40	只	120	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-6	鍍鋅丁字	Φ 50	只	192	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-7	鍍鋅丁字	Φ 80	只	307	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-8	鍍鋅丁字	Φ 100	只	934	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-9	異徑鍍鋅丁字	Φ 20X15	只	29	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-10	異徑鍍鋅丁字	Φ 25X15	只	38	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-11	異徑鍍鋅丁字	Φ 25X20	只	38	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-12	異徑鍍鋅丁字	Φ 32X15	只	99	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-13	異徑鍍鋅丁字	Φ 32X20	只	99	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-14	異徑鍍鋅丁字	Φ 32X25	只	99	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-15	異徑鍍鋅丁字	Φ 40X15	只	120	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-16	異徑鍍鋅丁字	Φ 40X20	只	120	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-17	異徑鍍鋅丁字	Φ 40X25	只	120	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-18	異徑鍍鋅丁字	Φ 50X15	只	188	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-19	異徑鍍鋅丁字	Φ 50X20	只	188	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-20	異徑鍍鋅丁字	Φ 50X25	只	188	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-21	異徑鍍鋅丁字	Φ 50X40	只	188	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-22	異徑鍍鋅丁字	Φ 80X20	只	307	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-23	異徑鍍鋅丁字	Φ 80X25	只	307	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-24	異徑鍍鋅丁字	Φ 80X32	只	307	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-25	異徑鍍鋅丁字	Φ 80X40	只	307	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-26	異徑鍍鋅丁字	Φ 80X50	只	307	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)
2-4-27	異徑鍍鋅丁字	Φ 100X50	只	1,127	本體鍍+外層鍍鋅	CNC2936	中國	明/暗管(須包覆)

2-9-2	可焊丁字	φ 50	只	334	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-9-3	可焊丁字	φ 80	只	775	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-9-4	可焊丁字	φ 100	只	1,163	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-9-5	異徑可焊丁字	φ 50X25	只	332	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-9-6	異徑可焊丁字	φ 80X25	只	977	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-9-7	異徑可焊丁字	φ 80X50	只	935	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-9-8	異徑可焊丁字	φ 100X50	只	1,142	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-9-9	異徑可焊丁字	φ 100X80	只	1,142	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-10	可焊鋼管帽							
2-10-1	可焊鋼管帽	φ 50	只	96	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-10-2	可焊鋼管帽	φ 80	只	312	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-10-3	可焊鋼管帽	φ 100	只	374	鍍	ASME B16.9	台灣	明/暗管(須包覆)
2-11	由令							
2-11-1	由令	φ 20	只	43	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-2	由令	φ 25	只	76	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-3	由令	φ 50	只	193	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-4	由令	φ 80	只	558	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-5	高壓由令	φ 20	只	316	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-6	高壓由令	φ 25	只	625	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-7	高壓由令	φ 40	只	655	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-8	高壓由令	φ 50	只	911	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-9	高壓由令	φ 80	只	2,447	鍍	CNC2936	中國	明管
2-11-10	錶由令	φ 20	只	72	鍍	CNC2943	中國	明管
2-11-11	錶由令	φ 25	只	88	鍍	CNC2943	中國	明管
2-12	供給丁字							
2-12-1	供給丁字	φ 20	只	38	鍍	CNC2942	中國	明/暗管(須包覆)
2-12-2	供給丁字	φ 25	只	46	鍍	CNC2943	中國	明/暗管(須包覆)
2-12-3	供給丁字	φ 50	只	172	鍍	CNC2943	中國	明/暗管(須包覆)
2-13	PE被覆彎頭							
2-13-1	PE被覆彎頭	φ 20	只	101	本體鍍+外層PE	CNS2936/參考CNS13638規範	台灣	明/暗管
2-13-2	PE被覆彎頭	φ 25	只	110	本體鍍+外層PE	CNS2936/參考CNS13638規範	台灣	明/暗管
2-13-3	PE被覆彎頭	φ 50	只	512	本體鍍+外層PE	CNS2936/參考CNS13638規範	台灣	明/暗管
2-14	PE被覆接頭							
2-14-1	PE被覆接頭	φ 20	只	109	本體鍍+外層PE	CNS2936/參考CNS13638規範	台灣	明/暗管
2-14-2	PE被覆接頭	φ 25	只	133	本體鍍+外層PE	CNS2936/參考CNS13638規範	台灣	明/暗管
2-14-3	PE被覆接頭	φ 50	只	340	本體鍍+外層PE	CNS2936/參考CNS13638規範	台灣	明/暗管
2-15	PE被覆丁字							
2-15-1	PE被覆丁字	φ 50	只	611	本體鍍+外層PE	CNS2936/參考CNS13638規範	台灣	明/暗管
2-15-2	PE被覆丁字	φ 50X20	只	555	本體鍍+外層PE	CNS2936/參考CNS13638規範	台灣	明/暗管
2-16	PE丁字							
2-16-1	PE丁字	φ 25	只	459	PE80	CNS12835-3	美國	暗管
2-16-2	PE丁字	φ 32	只	481	PE80	CNS12835-3	美國	暗管
2-16-3	PE丁字	φ 50	只	848	PE80	CNS12835-3	美國	暗管

2-16-4	PE丁字		φ 80	只	1, 111	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-16-5	PE丁字		φ 100	只	2, 542	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-17	PE縮接									
2-17-1	PE縮接		φ 32X25	只	666	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-17-2	PE縮接		φ 50X25	只	706	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-17-3	PE縮接		φ 50X32	只	769	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-17-4	PE縮接		φ 80X50	只	772	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-17-5	PE縮接		φ 100X50	只	829	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-17-6	PE縮接		φ 100X80	只	1, 003	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-18	PE電融縮接									
2-18-1	PE電融縮接		φ 63X32	只	744	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-18-2	PE電融縮接		φ 90X63	只	1, 690	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-18-3	PE電融縮接		φ 110X90	只	3, 332	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-19	PE彎頭									
2-19-1	PE彎頭		φ 25	只	383	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-19-2	PE彎頭		φ 50	只	576	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-19-3	PE彎頭		φ 80	只	1, 356	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-19-4	PE彎頭		φ 100	只	2, 043	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-19-5	PE彎頭		φ 110	只	2, 120	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-19-6	PE彎頭		φ 32X90	只	870	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-20-	PE管帽									
2-20-1	PE管帽		φ 25	只	273	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-20-2	PE管帽		φ 32	只	279	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-20-3	PE管帽		φ 50	只	413	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-20-4	PE管帽		φ 80	只	682	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-20-5	PE管帽		φ 100	只	1, 086	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-20-6	PE管帽		φ 110	只	1, 560	PE80		CNS12835-3	美國	暗管
2-21	電融鞍座									
2-21-1	電融鞍座		φ 90X32	只	2, 954	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-21-2	電融鞍座		φ 110X32	只	2, 954	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-22	電融自鎖鞍座									
2-22-1	電融自鎖鞍座		φ 100X50	只	5, 856	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-22-2	電融自鎖鞍座		φ 100X25	只	3, 121	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-22-3	電融自鎖鞍座		φ 110X63	只	2, 798	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-22-4	電融自鎖鞍座		φ 80X50	只	3, 109	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-22-5	電融自鎖鞍座		φ 80X25	只	2, 526	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-22-6	電融自鎖鞍座		φ 63X32	只	2, 423	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-22-7	電融自鎖鞍座		φ 50X25	只	2, 462	PE100		CNS12835-3	德國	暗管
2-23	轉換接頭									
2-23-1	牙口式轉換接頭		φ 25	只	1, 249					
2-23-2	牙口式轉換接頭		φ 32	只	1, 343					
2-23-3	牙口式轉換接頭		φ 50	只	2, 393					
2-23-4	牙口式轉換接頭		φ 63	只	3, 228					

2-23-5	牙口式轉換接頭	Φ 90	只	4, 299					
2-23-6	焊接式轉換接頭	Φ 50	只	3, 202					
2-23-7	焊接式轉換接頭	Φ 80	只	4, 339					
2-23-8	焊接式轉換接頭	Φ 100	只	5, 620					
2-23-9	焊接式轉換接頭	Φ 63	只	3, 925					
2-23-10	焊接式轉換接頭	Φ 90	只	4, 545					
2-23-11	焊接式轉換接頭	Φ 110	只	5, 991					
2-24	電融接頭								
2-24-1	電融接頭	Φ 25	只	221	PE100		CNS12835-3		
2-24-2	電融接頭	Φ 32	只	293	PE100		CNS12835-3		
2-24-3	電融接頭	Φ 50	只	489	PE100		CNS12835-3		
2-24-4	電融接頭	Φ 63	只	405	PE100		CNS12835-3		
2-24-5	電融接頭	Φ 80	只	817	PE100		CNS12835-3		
2-24-6	電融接頭	Φ 90	只	1, 028	PE100		CNS12835-3		
2-24-7	電融接頭	Φ 100	只	1, 258	PE100		CNS12835-3		
2-24-8	電融接頭	Φ 110	只	1, 156	PE100		CNS12835-3		
2-25	電融彎頭								
2-25-1	電融彎頭	Φ 32	只	838	PE100		CNS12835-3		
2-25-2	電融彎頭	Φ 63	只	858	PE100		CNS12835-3		
2-25-3	電融彎頭	Φ 90	只	2, 424	PE100		CNS12835-3		
2-25-4	電融彎頭	Φ 110X90	只	4, 411	PE100		CNS12835-3		
2-26	電融丁字								
2-26-1	電融丁字	Φ 63	只	1, 461	PE100		CNS12835-3		
2-26-2	電融丁字	Φ 90	只	3, 877	PE100		CNS12835-3		
2-26-3	電融丁字	Φ 110	只	4, 072	PE100		CNS12835-3		
2-26-4	電融丁字	Φ 110X90	只	4, 442	PE100		CNS12835-3		
2-26-5	電融丁字	Φ 110X63	只	4, 511	PE100		CNS12835-3		
2-27	電融管帽								
2-27-1	電融管帽	Φ 32	只	504	PE100		CNS12835-3		
2-27-2	電融管帽	Φ 63	只	1, 534	PE100		CNS12835-3		
2-27-3	電融管帽	Φ 90	只	2, 334	PE100		CNS12835-3		
2-27-4	電融管帽	Φ 110	只	3, 321	PE100		CNS12835-3		

壹-3、開關

3-1	單口龍頭								
3-1-1	單口龍頭	Φ 15	只	264	鍛造黃銅		CAC406(BC6)	台灣	明管
3-1-2	超流量遮斷單口龍頭	Φ 15	個	661	黃銅		CNS13644	台灣	明管
3-2	安全球閥								
3-2-1	鑄鋼安全球閥	Φ 15	只	371	鍛造黃銅		CNS11355 B2769	台灣	明管
3-2-2	鑄鋼安全球閥	Φ 20	只	388	鍛造黃銅		CNS11355 B2769	台灣	明管
3-2-3	鑄鋼安全球閥	Φ 25	只	568	鍛造黃銅		CNS11355 B2769	台灣	明管
3-2-4	鑄鋼安全球閥	Φ 32	只	1, 103	鍛造黃銅		CNS11355 B2769	台灣	明管
3-2-5	鑄鋼安全球閥	Φ 40	只	1, 402	鍛造黃銅		CNS11355 B2769	台灣	明管
3-2-6	鑄鋼安全球閥	Φ 50	只	2, 200	鍛造黃銅		CNS11355 B2769	台灣	明管

3-2-7	鑄鋼安全球閥	φ 80	只	4, 958	鍛造黃銅	CNS11355 B2769	台灣	明管
3-2-8	中壓安全球閥	φ 20	個	491	不銹鋼	CNS8497 304	台灣	明管
3-2-9	中壓安全球閥	φ 25	個	745	不銹鋼	CNS8497 304	台灣	明管
3-2-10	中壓安全球閥	φ 50	個	2, 675	不銹鋼	CNS8497 304	台灣	明管
3-3	PE 球閥							
3-3-1	英制PE 球閥	φ 50	只	7, 722	PE/2406/2708	ASME B16.4	美國	暗管
3-3-2	英制PE 球閥	φ 80	只	12, 583	PE/2406/2708	ASME B16.4	美國	暗管
3-3-3	英制PE 球閥	φ 100	只	21, 695	PE/2406/2708	ASME B16.4	美國	暗管
3-3-4	公制PE 球閥	φ 63	只	13, 510	PE/2406/2708	ASME B16.4	美國	暗管
3-3-5	公制PE 球閥	φ 90	只	15, 579	PE/2406/2708	ASME B16.4	美國	暗管
3-3-6	公制PE 球閥	φ 160	只	42, 305	PE/2406/2708	ASME B16.4	美國	暗管
3-4	不銹鋼法蘭球閥							
3-4-1	不銹鋼法蘭球閥#150	φ 50	個	9, 356	不銹鋼	ASTM A351 CF8	台灣	明管
3-4-2	不銹鋼法蘭球閥#150	φ 80	個	19, 018	不銹鋼	ASTM A351 CF8	台灣	明管
3-4-3	不銹鋼法蘭球閥#300	φ 100	個	28, 920	不銹鋼	ASTM A351 CF8	台灣	明管
壹-4、防蝕包覆材料								
4-1	熱縮套							
4-1-1	熱縮套(直型)	φ 50	片	516	PE	符合ASTM及ISO認證	加拿大	
4-1-2	熱縮套(直型)	φ 80	片	619	PE	符合ASTM及ISO認證	加拿大	
4-1-3	熱縮套(直型)	φ 100	片	667	PE	符合ASTM及ISO認證	加拿大	
4-1-4	熱縮套(直型)	φ 150	片	1, 002	PE	符合ASTM及ISO認證	加拿大	
4-1-5	熱縮套(彎頭型)	φ 50	片	512	PE	符合ASTM及ISO認證	加拿大	
4-1-6	熱縮套(彎頭型)	φ 80	片	1, 553	PE	符合ASTM及ISO認證	加拿大	
4-1-7	熱縮套(彎頭型)	φ 100	片	2, 231	PE	符合ASTM及ISO認證	加拿大	
4-1-8	熱縮套(彎頭型)	φ 150	片	3, 256	PE	符合ASTM及ISO認證	加拿大	
4-2	PVC 膠帶	0. 25mm/φ50mm/φ20mm	捲	123	P. T. F. E	IEC 60454-3-1	台灣	
4-3	防蝕帶	PE-102x15mm	捲	418	PE	ASTM D374/D1000/D624/D149	台灣	
4-4	止洩帶	0. 1mmx13mmx15mm	捲	22	P. T. F. E	符合SDS無毒認證	台灣	
壹-5、固定及墊片								
壹-6、壓力相關設備								
6-1	盤壓器							
6-1-1	低壓盤壓器	φ 25-1883B2	只	7, 480	壓鑄鋁	ANSI B31. 8c-1994	美國	低壓
6-1-2	低壓盤壓器	φ 50-1883	只	27, 920	壓鑄鋁	ANSI B31. 8c-1994	美國	低壓
6-1-3	中壓盤壓器	φ 25-1883CPB2	只	24, 640	壓鑄鋁	ANSI B31. 8c-1994	美國	中壓
6-1-4	中壓盤壓器	φ 50-1884PFM	只	58, 650	壓鑄鋁	ANSI B31. 8c-1994	美國	中壓
6-1-5	中壓盤壓器	φ 50-2083	只	47, 600	壓鑄鋁	ANSI B31. 8c-1994	美國	中壓
6-1-6	中壓盤壓器	φ 50-1803	只	58, 650	壓鑄鋁	ANSI B31. 8c-1994	美國	中壓
6-2	過濾器							
6-2-1	牙口過濾器	φ 20	只	1, 377	ASTM A-106/105	符合ASME及CNS規範	美國	
6-2-2	牙口過濾器	φ 25	只	1, 870	ASTM A-106/105	符合ASME及CNS規範	美國	
6-2-3	牙口過濾器	φ 50	只	8, 840	ASTM A-106/105	符合ASME及CNS規範	美國	

供壓為250毫米水
柱以下之民生用
戶均不得收取整
壓相關設備費用

供壓為250毫米水

6-2-4	法蘭過濾器150#	50	只	75,000	ASTM A-106/105	符合ASME及CNS規範	美國	柱以下之民生用
6-2-5	法蘭過濾器150#	80	只	117,300	ASTM A-106/105	符合ASME及CNS規範	美國	戶均不得收取整
6-3	壓力計							壓相關設備費用
6-3-1	0~1000mmH2O 壓力計		只	3,910	電鍍鑄鐵	ISO9001	日本	
6-3-2	0~5kg/cm2 壓力計		只	1,580	電鍍鑄鐵	ISO9001	日本	
壹-7、緊急遮斷設備								
7-1	緊急遮斷閥							
7-1-1	低壓緊急遮斷閥	20A	只	7,000	ADC-12	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	低壓
7-1-2	低壓緊急遮斷閥	25A	只	8,400	ADC-12	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	低壓
7-1-3	低壓緊急遮斷閥	32A	只	39,200	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	低壓
7-1-4	低壓緊急遮斷閥	40A	只	39,200	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	低壓
7-1-5	低壓緊急遮斷閥	50A	只	64,400	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	低壓
7-1-6	低壓緊急遮斷閥	80A	只	84,000	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	低壓
7-1-7	低壓緊急遮斷閥	100A	只	102,200	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	低壓
7-1-8	中壓緊急遮斷閥(電磁)	20A	只	15,400	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-9	中壓緊急遮斷閥(電磁)	25A	只	16,800	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-10	中壓緊急遮斷閥(電磁)	32A	只	56,000	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-11	中壓緊急遮斷閥(電磁)	40A	只	63,000	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-12	中壓緊急遮斷閥(電磁)	50A	只	78,400	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-13	中壓緊急遮斷閥(電磁)	80A	只	117,600	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-14	中壓緊急遮斷閥(電磁)	100A	只	138,600	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-15	中壓緊急遮斷閥(氣動)	50A	只	336,000	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-16	中壓緊急遮斷閥(氣動)	80A	只	392,000	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-1-17	中壓緊急遮斷閥(氣動)	100A	只	476,000	FCD-45	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	中壓
7-2	集中監視盤							
7-2-1	集中監視盤 5L	5L	只	88,200	外殼:鐵 內部:PC板	日本KKH認證	日本	依個案配置
7-2-2	集中監視盤 10L	10L	只	102,200	外殼:鐵 內部:PC板	日本KKH認證	日本	依個案配置
7-2-3	集中監視盤 15L	15L	只	124,600	外殼:鐵 內部:PC板	日本KKH認證	日本	依個案配置
7-2-4	集中監視盤 20L	20L	只	138,600	外殼:鐵 內部:PC板	日本KKH認證	日本	依個案配置
7-2-5	集中監視盤 25L	25L	只	152,600	外殼:鐵 內部:PC板	日本KKH認證	日本	依個案配置
7-2-6	集中監視盤 30L	30L	只	168,000	外殼:鐵 內部:PC板	日本KKH認證	日本	依個案配置
7-3	偵測器							
7-3-1	瓦斯偵測器	-	只	3,920	外殼:塑膠 內部:PC板	日本JIA認證及消防署認可	日本	依個案配置
7-3-2	瓦斯與CO兩用型偵測器	-	只	4,900	外殼:塑膠 內部:PC板	日本JIA認證及消防署認可	日本	依個案配置
7-4	遮斷閥控制器	-	只	9,240	外殼:塑膠 內部:PC板	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	依個案配置
7-5	中繼器	-	只	8,400	外殼:塑膠	日本東京及大阪瓦斯公司認可	日本	依個案配置
7-6	感震器	-	只	4,900	外殼:塑膠	日本機器工會基準	日本	依個案配置
7-7	電源供應器							
7-7-1	電源供應器	500VA	只	3,920	外殼:塑膠 內部:PC板,蓄電池	CNS13438	台灣	依個案配置
7-7-2	電源供應器	1000VA	只	6,300	外殼:塑膠 內部:PC板,蓄電池	CNS13438	台灣	依個案配置
7-8	監控箱							
7-8-1	監控箱(小)	-	只	5,600	黑鐵本體烤漆	訂製品 SS41	台灣	依個案配置
7-8-2	監控箱(中)	-	只	16,800	黑鐵本體烤漆	訂製品 SS41	台灣	依個案配置
7-8-3	監控箱(大)	-	只	33,600	黑鐵本體烤漆	訂製品 SS41	台灣	依個案配置

貳、工資							
貳-1、接氣							
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
1-1	明管接氣						
1-1-1	明管預留丁字(日)	φ 80 以下	處	989		牙、焊接	夜間施工費為日間施工費之1.6倍
1-2	暗管接氣						
1-2-1	入戶管接氣工資(挖 3m 以內)(日)	φ 25	處	10,324	PE	暗管+電熔接合	1、入戶管接氣工資是由本支管銜接至用戶整壓設備所需之工程費用。 2、夜間施工費為日間施工費之1.6倍
1-2-2	入戶管接氣工資(挖 3.1m~6m)(日)	φ 25	處	16,471	PE	暗管+電熔接合	
1-2-3	入戶管接氣工資(挖 3.1m~6m)(日)	φ 50	處	18,191	PE	暗管+電熔接合	
1-2-4	本管接氣前巷穿孔(日)	φ 100	處	1,874		牙、焊接	夜間施工費為日間施工費之1.6倍
1-2-5	本管接氣後巷穿孔(日)	φ 100	處	1,353		牙、焊接	
1-2-6	支管前巷暗管穿孔(日)	φ 100	處	1,429		牙、焊接	
1-2-7	支管前巷切管 φ 32-50(日)	φ 80	處	1,900		牙、焊接	
1-2-8	支管前巷切管 φ 65-80(日)	φ 80	處	2,023		牙、焊接	
1-2-9	支管前巷預留丁字(日)	φ 80	處	1,405		牙、焊接	
1-2-10	支管後巷暗管穿孔(日)	φ 80	處	1,040		牙、焊接	
1-2-11	支管後巷切管 φ 32-50(日)	φ 80	處	1,145		牙、焊接	
1-2-12	支管後巷切管 φ 65-80(日)	φ 80	處	1,222		牙、焊接	
1-2-13	支管後巷預留丁字(日)	φ 80	處	989		牙、焊接	
貳-2、配管							
2-1	日間明管配氣						
2-1-1	日間明管配管	φ 20	M	145		明管+牙接	夜間施工費為日間施工費之1.6倍
2-1-2	日間明管配管	φ 25	M	167		明管+牙接	
2-1-3	日間明管配管	φ 32	M	176		明管+牙接	
2-1-4	日間明管配管	φ 40	M	203		明管+牙接	
2-1-5	日間明管配管	φ 50	M	249		明管+牙、焊接	
2-1-6	日間明管配管	φ 65	M	305		明管+牙、焊接	
2-1-7	日間明管配管	φ 80	M	351		明管+牙、焊接	

2-1-8	日間明管配管	Φ 100		M	555		明管+焊接	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
2-1-9	日間明管配管	Φ 150		M	864		明管+焊接	
2-2	日間暗管配氣							
2-2-1	日間暗管配管	Φ 20		M	271		暗管+牙、焊接	
2-2-2	日間暗管配管	Φ 25		M	285		暗管+牙、焊接	
2-2-3	日間暗管配管	Φ 32		M	313		暗管+牙、焊接	
2-2-4	日間暗管配管	Φ 40		M	339		暗管+牙、焊接	
2-2-5	日間暗管配管	Φ 50		M	407		暗管+牙、焊接	
2-2-6	日間暗管配管	Φ 65		M	475		暗管+牙、焊接	
2-2-7	日間暗管配管	Φ 80		M	542		暗管+牙、焊接	
2-2-8	日間暗管配管	Φ 100		M	962		暗管+焊接	
2-2-9	日間暗管配管	Φ 150		M	1,427		暗管+焊接	
貳-3、組裝/安裝								
3-1	表位管件工資							
3-1-1	表位管件工資	Φ 20		只	1,436		螺紋接合	
3-1-2	表位管件工資	Φ 25		只	2,150		螺紋接合	
3-1-3	表位管件工資	Φ 32		只	3,841		螺紋接合	
3-1-4	表位管件工資	Φ 40		只	4,944		螺紋接合	
3-1-5	表位管件工資	Φ 50		只	6,158		焊接接合/螺紋接合	
3-1-6	表位管件工資	Φ 65		只	9,245		焊接接合/螺紋接合	
3-1-7	表位管件工資	Φ 80		只	12,359		焊接接合/螺紋接合	
3-1-8	表位管件工資	Φ 100		只	15,396		焊接接合/螺紋接合	
3-2	安裝球閥							
3-2-1	安裝牙口球閥工資	Φ 15		只	67		螺紋接合	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
3-2-2	安裝牙口球閥工資	Φ 20		只	67		螺紋接合	
3-2-3	安裝牙口球閥工資	Φ 25		只	67		焊接接合/螺紋接合	
3-2-4	安裝牙口球閥工資	Φ 32		只	90		焊接接合/螺紋接合	
3-2-5	安裝牙口球閥工資	Φ 40		只	90		焊接接合/螺紋接合	
3-2-6	安裝牙口球閥工資	Φ 50		只	90		焊接接合/螺紋接合	
3-2-7	安裝牙口球閥工資	Φ 65		只	135		焊接接合/螺紋接合	
3-2-8	安裝牙口球閥工資	Φ 80		只	135		焊接接合/螺紋接合	
3-2-9	安裝法蘭球閥工資	Φ 50		只	905		螺紋接合	

3-2-10	安裝法蘭球閥工資	φ 80		只	905		螺紋接合	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
3-2-11	安裝法蘭球閥工資	φ 100		只	905		螺紋接合	
3-2-12	安裝法蘭球閥工資	φ 150		只	905		螺紋接合	
3-2-13	安裝PE球閥			組	1,810		水平放置	1. 含PE球閥、水泥 座、鑄鐵閥箱及立 棒安裝 2. 夜間施工費為日 間施工費之1.6倍
3-3	安裝整壓器							供壓為250毫米水柱 以下之民生用戶均 不得收取整壓相關 設備費用
3-3-1	整壓器安裝	φ 20		只	384		螺紋接合	
3-3-2	整壓器安裝	φ 25		只	384		螺紋接合	
3-3-3	整壓器安裝	φ 50		只	577		焊接接合/螺紋接合	
3-4	嵌入式表位安裝							
3-4-1	嵌入式表位安裝	25燈(含)以下		只	1,132		螺紋接合	表位(嵌入式)安裝 工資適用於新設原 建、商業用戶之表 位放樣及配置作業 ，一戶以一式計 算。
3-4-2	嵌入式表位安裝	80燈~150燈		只	8,621		焊接接合/螺紋接合	
3-5	管線(件)固定工資							
3-5-1	日間固定夾工資	φ 20		只	39	不鏽鋼	管線固定	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
3-5-2	日間固定夾工資	φ 25		只	45	不鏽鋼	管線固定	
3-5-3	日間固定夾工資	φ 32		只	63	不鏽鋼	管線固定	
3-5-4	日間固定夾工資	φ 40		只	80	不鏽鋼	管線固定	
3-5-5	日間固定夾工資	φ 50		只	94	不鏽鋼	管線固定	
3-5-6	日間固定夾工資	φ 65		只	102	不鏽鋼	管線固定	
3-5-7	日間固定夾工資	φ 80		只	112	不鏽鋼	管線固定	
3-5-8	日間固定夾工資	φ 100		只	180	不鏽鋼	管線固定	

3-5-9	日間固定夾工資	Φ150	只	271	不鏽鋼	管線固定	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
3-5-10	日間吊架工資	Φ50	只	565	不鏽鋼	管線固定	
3-5-11	日間吊架工資	Φ65	只	679	不鏽鋼	管線固定	
3-5-12	日間吊架工資	Φ80	只	679	不鏽鋼	管線固定	
3-5-13	日間吊架工資	Φ100	只	679	不鏽鋼	管線固定	
3-5-15	不鏽鋼支撐架工資	Φ20	只	856	不鏽鋼	管線固定	
3-5-16	不鏽鋼支撐架工資	Φ25	只	856	不鏽鋼	管線固定	
3-5-17	不鏽鋼支撐架工資	Φ32	只	856	不鏽鋼	管線固定	
3-5-18	不鏽鋼支撐架工資	Φ40	只	856	不鏽鋼	管線固定	
3-5-19	不鏽鋼支撐架工資	Φ50	只	856	不鏽鋼	管線固定	
3-5-20	不鏽鋼支撐架工資	Φ65	只	927	不鏽鋼	管線固定	
3-5-21	不鏽鋼支撐架工資	Φ80	只	927	不鏽鋼	管線固定	
3-5-22	不鏽鋼支撐架工資	Φ100	只	1,686	不鏽鋼	管線固定	
3-5-23	不鏽鋼支撐架工資	Φ150	只	1,771	不鏽鋼	管線固定	
3-5-24	不鏽鋼凹型槽鐵工資	Φ20	只	475	不鏽鋼	管線固定	
3-5-25	不鏽鋼凹型槽鐵工資	Φ25	只	475	不鏽鋼	管線固定	
3-5-26	不鏽鋼凹型槽鐵工資	Φ32	只	475	不鏽鋼	管線固定	
3-5-27	不鏽鋼凹型槽鐵工資	Φ40	只	475	不鏽鋼	管線固定	

3-5-28	不鏽鋼凹型槽鐵工資	50	只	475	不鏽鋼	管線固定
3-5-29	不鏽鋼凹型槽鐵工資	65	只	520	不鏽鋼	管線固定
3-5-30	不鏽鋼凹型槽鐵工資	80	只	520	不鏽鋼	管線固定
3-5-31	不鏽鋼凹型槽鐵工資	100	只	565	不鏽鋼	管線固定
3-5-32	不鏽鋼凹型槽鐵工資	150	只	679	不鏽鋼	管線固定
3-5-33	不鏽鋼三角架工資	20	只	1,584	不鏽鋼	管線固定
3-5-34	不鏽鋼三角架工資	25	只	1,584	不鏽鋼	管線固定
3-5-35	不鏽鋼三角架工資	32	只	1,584	不鏽鋼	管線固定
3-5-36	不鏽鋼三角架工資	40	只	1,584	不鏽鋼	管線固定
3-5-37	不鏽鋼三角架工資	50	只	1,584	不鏽鋼	管線固定
3-5-38	不鏽鋼三角架工資	65	只	1,833	不鏽鋼	管線固定
3-5-39	不鏽鋼三角架工資	80	只	1,833	不鏽鋼	管線固定
3-5-40	不鏽鋼三角架工資	100	只	1,923	不鏽鋼	管線固定
3-5-41	不鏽鋼三角架工資	150	只	2,376	不鏽鋼	管線固定
3-5-42	鍍鋅三角架工資	20	只	679	鍍鋅	管線固定
3-5-43	鍍鋅三角架工資	25	只	679	鍍鋅	管線固定
3-5-44	鍍鋅三角架工資	32	只	679	鍍鋅	管線固定
3-5-45	鍍鋅三角架工資	40	只	679	鍍鋅	管線固定
3-5-46	鍍鋅三角架工資	50	只	792	鍍鋅	管線固定
3-5-47	鍍鋅三角架工資	65	只	792	鍍鋅	管線固定

夜間施工費為日間
施工費之1.6倍

3-5-48	鍍鋅三角架工資	80	只	860	鍍鋅	管線固定	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
3-5-49	鍍鋅三角架工資	100	只	927	鍍鋅	管線固定	
3-5-50	鍍鋅三角架工資	150	只	1,085	鍍鋅	管線固定	
3-5-51	鍍鋅方形架工資	20	只	905	鍍鋅	管線固定	
3-5-52	鍍鋅方形架工資	25	只	905	鍍鋅	管線固定	
3-5-53	鍍鋅方形架工資	32	只	905	鍍鋅	管線固定	
3-5-54	鍍鋅方形架工資	40	只	905	鍍鋅	管線固定	
3-5-55	鍍鋅方形架工資	50	只	905	鍍鋅	管線固定	
3-5-56	鍍鋅方形架工資	65	只	995	鍍鋅	管線固定	
3-5-57	鍍鋅方形架工資	80	只	995	鍍鋅	管線固定	
3-5-58	鍍鋅方形架工資	100	只	1,085	鍍鋅	管線固定	
3-5-59	鍍鋅方形架工資	150	只	1,085	鍍鋅	管線固定	
3-5-60	表架		座	2,263	鍍鋅	表位固定	
貳-4、拆除							
4-1	明管拆管						
4-1-1	日間明管拆管工資	20	M	45		露出配管+拆除	
4-1-2	日間明管拆管工資	25	M	45		露出配管+拆除	
4-1-3	日間明管拆管工資	32	M	49		露出配管+拆除	
4-1-4	日間明管拆管工資	40	M	57		露出配管+拆除	
4-1-5	日間明管拆管工資	50	M	65		露出配管+拆除	
4-1-6	日間明管拆管工資	65	M	82		露出配管+拆除	
4-1-7	日間明管拆管工資	80	M	90		露出配管+拆除	
4-1-8	日間明管拆管工資	100	M	112		露出配管+拆除	
貳-5、焊接/鑽孔							
5-1	焊接工資						
5-1-1	日間對口焊接	20	口	371		露出、埋設配管+焊接接合	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
5-1-2	日間對口焊接	25	口	371		露出、埋設配管+焊接接合	
5-1-3	日間對口焊接	32	口	371		露出、埋設配管+焊接接合	
5-1-4	日間對口焊接	40	口	421		露出、埋設配管+焊接接合	
5-1-5	日間對口焊接	50	口	693		露出、埋設配管+焊接接合	
5-1-6	日間對口焊接	65	口	693		露出、埋設配管+焊接接合	
5-1-7	日間對口焊接	80	口	693		露出、埋設配管+焊接接合	

5-1-8	日間對口焊接	Φ100		口	1,283		露出、埋設配管+焊接接合	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
5-1-9	日間對口焊接	Φ150		口	2,003		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2	γ-RAY 焊口檢驗							
5-2-1	γ-RAY 焊口檢驗	Φ20		口	633		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2-2	γ-RAY 焊口檢驗	Φ25		口	633		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2-3	γ-RAY 焊口檢驗	Φ32		口	633		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2-4	γ-RAY 焊口檢驗	Φ40		口	633		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2-5	γ-RAY 焊口檢驗	Φ50		口	1,267		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2-6	γ-RAY 焊口檢驗	Φ65		口	1,267		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2-7	γ-RAY 焊口檢驗	Φ80		口	1,267		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2-8	γ-RAY 焊口檢驗	Φ100		口	1,900		露出、埋設配管+焊接接合	
5-2-9	γ-RAY 焊口檢驗	Φ150		口	2,535		露出、埋設配管+焊接接合	
貳-6、防蝕								
6-1	接氣位防蝕費			處	160			
6-2	油漆塗裝工料							
6-2-1	油漆工料	Φ20		M	67		底漆+面漆	雙道
6-2-2	油漆工料	Φ25		M	67		底漆+面漆	雙道
6-2-3	油漆工料	Φ32		M	90		底漆+面漆	雙道
6-2-4	油漆工料	Φ40		M	127		底漆+面漆	雙道
6-2-5	油漆工料	Φ50		M	135		底漆+面漆	雙道
6-2-6	油漆工料	Φ65		M	163		底漆+面漆	雙道
6-2-7	油漆工料	Φ80		M	217		底漆+面漆	雙道
6-2-8	油漆工料	Φ100		M	235		底漆+面漆	雙道
6-2-9	油漆工料	Φ150		M	271		底漆+面漆	雙道
6-3	防蝕包覆							
6-3-1	日間包 PVC 膠帶	Φ20		M	41		雙層纏繞	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍

6-3-2	日間包 PVC 膠帶	φ25	M	41	雙層纏繞	夜間施工費為日間 施工費之1.6倍
6-3-3	日間包 PVC 膠帶	φ32	M	47	雙層纏繞	
6-3-4	日間包 PVC 膠帶	φ40	M	49	雙層纏繞	
6-3-5	日間包 PVC 膠帶	φ50	M	49	雙層纏繞	
6-3-6	日間包 PVC 膠帶	φ65	M	54	雙層纏繞	
6-3-7	日間包 PVC 膠帶	φ80	M	54	雙層纏繞	
6-3-8	日間包 PVC 膠帶	φ100	M	67	雙層纏繞	
6-3-9	日間包防蝕帶	φ20	M	45	雙層纏繞	
6-3-10	日間包防蝕帶	φ25	M	45	雙層纏繞	
6-3-11	日間包防蝕帶	φ32	M	57	雙層纏繞	
6-3-12	日間包防蝕帶	φ40	M	67	雙層纏繞	
6-3-13	日間包防蝕帶	φ50	M	80	雙層纏繞	
6-3-14	日間包防蝕帶	φ65	M	90	雙層纏繞	
6-3-15	日間包防蝕帶	φ80	M	102	雙層纏繞	
6-3-16	日間包防蝕帶	φ100	M	135	雙層纏繞	
6-3-17	日間包防蝕帶	φ150	M	180	雙層纏繞	
貳-7、管線試壓						
7-1	氣密試驗(低壓)		次	679	管線試氣工資	
7-2	氣密試驗(中壓)		次	1,493	管線試氣工資	
貳-8、緊急遮斷設備						
8-1	監控箱安裝工資					
8-1-1	監控箱(小)安裝工資		只	3,079	設備組裝	
8-1-2	監控箱(中)安裝工資		只	6,055	設備組裝	
8-1-3	監控箱(大)安裝工資		只	12,419	設備組裝	
8-2	瓦斯偵測器安裝工資		只	123	設備組裝	
8-3	集中監視盤安裝工資		只	2,155	設備組裝	
8-4	感震器安裝工資		只	923	設備組裝	
8-5	電源供應器安裝工資		只	923	設備組裝	
8-6	緊急遮斷閥安裝工資		只	6,055	設備組裝	
8-7	遮斷閥控制器安裝工資		只	1,129	設備組裝	
8-8	中繼器安裝工資		只	102	設備組裝	
8-9	EMT 管安裝工資		M	195	配管作業	
8-10	結線箱安裝工資		只	102	設備組裝	

8-11	結線工資		M	102	鑄鐵/ 銅+樹脂	管線固定	
8-12	固定架及組件安裝工資		只	215	鑄鐵	管線固定	
8-13	電源線 安裝工 資		M	102	銅+樹脂	配線作業	
8-14	電纜線安裝工資		M	102	銅+樹脂	配線作業	
8-15	可撓管安裝工資		處	102	不鏽鋼	配管作業	
8-16	設備安裝基本工資		日	10,264	-	設備組裝	本項目於緊急遮斷設備工資低於10,264元時採用
貳-9、道路施工費							
9-1	管道施工費	Φ 80 以下	M	1,266	管溝開挖用	1. 本項單價適用於土、水泥、AC路面埋設工程，不含路面之修復。 2. 本項工作含管溝挖掘、降管、接管、填砂及級配、安全措施及地下物修復、棄土、整平，挖深120公分，埋設警示帶。	
9-2	管道施工費	Φ 100 以上	M	1,772	管溝開挖用	施工機具	
9-3	挖土機(含運費)		日	12,000	管溝開挖用	施工機具	
9-4	鏟土機(含運費)		日	6,000	管溝開挖用	施工機具	
9-5	灑水車		車	2,000	路面清洗	施工機具	
9-6	柏油修護費(厚 10 公分)		m ²	1,050	瀝青混凝土	路面修復	
9-7	柏油刨除加封厚 5 公分		m ²	735	瀝青混凝土	路面修復	
9-8	回填 CLSM (日)		m ³	2,646	CLSM:控制性低強度混凝土	路面修復	
9-9	回填 CLSM (夜)		m ³	3,528	CLSM:控制性低強度混凝土	路面修復	
9-10	混泥土路面(日)		m ³	1,103	混凝土	路面修復	
9-11	回填砂與級配料(日)		m ³	900	清粗砂	管溝回填	
9-12	回填砂與級配料(夜)		m ³	1,329	清粗砂	管溝回填	
9-13	瀝美土(日)		m ³	613	瀝青混凝土	路面修復	
9-14	瀝美土(夜)		m ³	920	瀝青混凝土	路面修復	
9-15	熱拌標線		式	6,300	道路熱拌塗料	路面交通標線復舊	

9-16	平坦度檢測			式	6,300	回復路權單位使用	3M直規測量	
9-17	連鎖磚			m ³	1,231	以原鋪面復舊	人行道修復	
9-18	紅磚人行道			m ³	631	以原鋪面復舊	人行道修復	
9-19	衛星定位及測量			M	50	回復路權單位使用	管線衛星定位測量	200M以下
9-20	衛星定位及測量			日	30,000	回復路權單位使用	管線衛星定位測量	200M以上(須合格技師證照)
註：道路施工費不含政府公告之政府規費								
貳-10、雜項工資								
10-1	爐具修改(熱水器)			只	679	-	爐具銜接	
10-2	爐具修改(雙口台爐)			只	679	-	爐具銜接	
10-3	爐具修改(快速爐)			只	226	-	爐具銜接	
10-4	爐具修改(單口台爐)			只	339	-	爐具銜接	
10-5	爐具修改(烤箱)			只	2,263	-	爐具銜接	
10-6	送風爐連接			只	1,538	-	爐具銜接	
10-7	牆洞(厚 15 公分以下)			孔	452	鑽孔機施作	穿孔	
10-8	取心鑽孔	2"x15cm		孔	1,077	鑽孔機施作	牆地鑽孔工資	
10-9	取心鑽孔	2"x30cm		孔	1,357	鑽孔機施作	牆地鑽孔工資	
10-10	取心鑽孔	3"x15cm		孔	1,832	鑽孔機施作	牆地鑽孔工資	
10-11	取心鑽孔	3"x30cm		孔	2,037	鑽孔機施作	牆地鑽孔工資	
10-12	取心鑽孔	4"x15cm		孔	2,586	鑽孔機施作	牆地鑽孔工資	
10-13	取心鑽孔	4"x30cm		孔	2,715	鑽孔機施作	牆地鑽孔工資	
10-14	打碎混泥土			M	107	破碎機施作	破碎工資	
10-15	水泥粉刷			m ³	86	水泥修補	牆地修補工資	
10-16	補水管			處	3,395	水管連接修補	修補工資	
10-17	切補磁磚/RC鋪面			m ³	3,395	切割機施作	切割工資	
10-18	防水處理			孔	1,077	矽膠填縫材修補	牆地修補工資	
10-19	法蘭跨接線工資			處	2,566	銅線連接	組裝及連接工資	
10-20	搭鷹架費			日	25,660	挑高配管施工	鷹架	
10-21	吊車費			日	20,528	挑高配管施工	吊車	
10-22	自走車費			日	20,528	挑高配管施工	自走車	

參、用戶停氣、復氣作業						
項次	名稱	單位	單價	內容	計費說明	備註
參-1、停復氣費用						
1-1	停氣費	次	-	拆表	拆表不收費	須先結清度數
1-2	復氣費	次	200	裝表	家庭戶	預約後派員前往
1-3	復氣費	次	500	裝表	商業戶	預約後派員前往
1-4	管線變更或遷移費用	-	-	-	比照工程類業務表內、外管計價	改管
肆、其他費用						
肆-1、監管費用						
項次	名稱	單位	單價	內容	計費說明	備註
1-1	綜合保險費	-	1%	-	材料費加計工資	
1-2	監造及品質管制費	-	1.50%	-	材料費加計工資	
1-3	勞工安全衛生費	-	1.50%	-	材料費加計工資	
1-4	管理費	-	10%	-	材料費加計工資	
肆-2、配合費用						
項次	名稱	單位	單價	內容	計費說明	備註
2-1	高樓配合費用(4~5F)	%	3		以高樓施作有關之計費項目為計算基礎(如配管工資)*高樓配合費用%數	
2-2	高樓配合費用(6~7F)	%	6			
2-3	高樓配合費用(8~9F)	%	9			
2-4	高樓配合費用(10~11F)	%	12			
2-5	高樓配合費用(12~13F)	%	15			
2-6	高樓配合費用(14~15F)	%	18			
2-7	高樓配合費用(16~17F)	%	21			
2-8	高樓配合費用(18~19F)	%	24			
2-9	高樓配合費用(20~21F)	%	27			
2-10	配合工資	次	900	-	1. 配合工資適用於配建戶、原建戶之分次配合工資。 2. 配合工資：配合建築物逐次進場之工資，以次計價，含車輛、機具損耗及搬運等費用。	

2-11	高架作業	日	2,500	-	適用於2M以上作業空間	
2-12	道路修復費(含刨鋪)	式		-	依主管機關收取之費用計算	
2-13	最低工資	式	7,000	-	最低工資適用於20M以內配管以1式計算(管線固定及取心鑽孔依實際狀況點工)	
2-14	特殊工資	日	1,000		適用於施工位置不足80公分之狹窄空間，如防火巷、窄巷等...	